Предварительная смета

	Размеры помещения				Потолок	Пол	Стены	ед. измерения	Цена	Итого Работа заказчик
-	длина	ширина	высота	-	-	-	S работы	-	-	556 316
Покраска стен										**359 660**
Покрака стен бревно наружняя				*шлифовка - нанескение праймера- снятие ворса-нанесения лака 2 слоя + материалы коэфициэнт 1,3*			83,0	м2	1 235	102 505
Теплый шов работа и материал				*Акриловый герметик RAMSAUER 160 ACRYL*			249,0	м\п	200	49 800
Покрака стен бревно внутренняя				*шлифовка - нанескение праймера- снятие ворса-нанесения лака 2 слоя + материалы коэфициэнт 1,3*			113,0	м2	1 235	139 555
Теплый шов работа и материал				*Акриловый герметик RAMSAUER 160 ACRYL*			339,0	м\п	200	67 800
Отделка оконных и дверных проемов										**44 700**
Устройство обсады				*ройка*			7,0	шт	3 000	21 000
Установка окон				*1,5-1,5*			2,0	шт	2 500	5 000
Отделка оконных и дверных проемов по кругу внутри				добор, наличник, отлив			17,0	м\п	550	9 350
Отделка оконных и входных дверей по кругу снаружи				добор, наличник, отлив			17,0	м\п	550	9 350
Потолок										**33 736**
Устройство межэтажного перекрытия				*(снаружи)ветрозащита-утеплитель 200 2слоя по 100-пароизоляция(внутри)монтаж вагонки с устройством обрешетки*	27			м2	1 130	30 736
Монтаж раскладки по периметру				плинтус	25			м\п	120	3 000
Свес										**81 500**
Монтаж подшивки свеса с устройством обрешетки				*саморезы в пласть,открытый крепеж*			55,00	м2	900	49 500
Покраска планкена - ШЛИФОВКА - ГРУНТ - ПОКРАСКА - СНЯТИЕ ВОРСА - ПОКРАСКА				*свес*			78,00	м2	250	19 500
Монтаж лобовой доски в три ряда				*наружние работы - свес*			50,00	м\п	250	12 500
Плитка										**36 720**
Стеклостка с Заливкой наливного пола				*на теплый пол*		27,0		м\2	260	7 020
Укладка плитки				*с затиркой*		27,0		мс\2	1 100	29 700
Материал							**кол-во**	**ед**		**170 908**
Доска строганная сухая из сосны сорт АВ 190х45х6000				обсада			7,0	шт	862	6 034
Брус сухой строганный сорт АВ 50 х 50-3000				обсада			14,0	шт	150	2 100
Планкен прямой из сосны сорт А 145х20-6000				добор наличник			14,0	шт	435	6 090
Универсальный антисептик-универсал NEOMID home Series				антисептирование проемов			1,0	шт	900	900
Диффузионная мембрана Ютавек-115				ветрозащита			1,0	шт	4 500	4 500
Пароизоляционная пленка ТЕРАСПАН В				пароизоляция			1,0	шт	962	962
Утеплитель Роквул Баттс 100мм				утепление			22,0	шт	634	13 948
Брус сухой строганный сорт АВ 40 х 30-3000 антисептированый				обрешетка			27,0	шт	156	4 212
Вагонка штиль из кедра сорт ЭКО 145 х 15				подшивка потолка			30,0	м2	750	22 500
Накладка из сосны 30 мм -3000				нащельник			10,0	шт	150	1 500
Мебельный щит лиственница клееный (сращенный) без сучков 40-600-3000				подоконник			1,0	шт	5 796	5 796
Скотч так дуо				проклейка пароизоляции			4,0	шт	850	3 400
Доставка				транспортные			1,0	шт	5 000	5 000
Свес										-
Джут межвенцевой				конопатка и прокладка обсады			5,0	шт	250	1 250
Планкен прямой				сосна 145/20/6000			78,0	м2	510	39 780
Гидромасло реннер 300				коллерованого в цвет			5,0	л	1 820	9 100
Универсальный крепеж для планккена змейка				свес			770,0	шт	11	8 470
Саморезы желтый цинк				крепеж			5,0	кг	320	1 600
Доставка				транспортные			1,0	шт	9 404	9 404
Брусок 50-40-3000				обрешетка и ройка обсады			46,0	шт	132	6 072
Доставка				транспортные			1,0	шт	5 000	5 000
Вагонка штиль из кедра сорт ЭКО 145 х 15				подшивка потолка			9,5	м2	800	7 600

Пакля джут				конопатка и бсада			8,0	р	250	2 000
Кляймер усиленный6				крепление вагонки			3,0	уп	450	1 350
Саморезы желтые оцинк4-40				крепеж			2,0	кг	320	640
Саморезы 4-20 желт цынк				крепеж			1,0	кг	600	600
Саморезы русконект 3,2-50				крепеж саморез финишный			1,0	уп	1 100	1 100

ИТОГО

работа плотники **556316**

материал **170 908**

СУММА ***727224***

Итого получено ***0***

ИТОГО К ВЫДАЧЕ ***727224***

Подрядчик

«Гильдия Плотников»

_____/ П.В.Шелков/

М. П.

Заказчик

_____/_____/